


Schodisko 1 , M1:25



Povrchová úprava schodiska - dlažba mrazuvzdorná, protišmyková hr.0,9cm
Schodovka Riva krémová, 33x33 cm

Zábradlie zvarané, 2x ochranný náter proti korózii

Šírka schodiska 1500mm

Počet stupňov 9

Výška stupňa 150mm

Šírka stupňa 300mm

Zábradlie:

d50x950 - 8ks, d50x2960 - 2ks, d50x730 - 2ks

d12x2860 - 10ks, d12x730 - 10ks

zápustné skrutky do betónu 16ks

Legenda použitých materiálov

 Prostý betón

 Pôvodný terén

POZNÁMKA:

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE NENAHRÁDZA REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU. PROJEKT PODLIEHA AUTORSKÝM PRÁVAM PROJEKTANTA. KOPÍROVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE BEZ VEDOMIA PROJEKTANTA JE TRESTNÉ. PRI REALIZÁCII STAVBY JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY TECHNOLOGICKÉ POSTUPY, PREDPISY A BOZP A PRÍSLUŠNÉ ZÁKONY, VYHLÁŠKY A NARIADENIA.

Zodp.projektant :	Vypracoval :	Kreslil :	HYDROARCH s.r.o. ŠAFÁRIKOVA 5939/20, 080 01 PREŠOV tel 051/77 25 942, fax 051-748 11 74	
Ing.Arch. M.J. Gryglak	Ing. L.Hirková Cígerová	Ing. L.Hirková Cígerová		
Investor: OBEC ČERVENÁ VODA, ČERVENÁ VODA č. 28, 083 01 SABINOV			Formát :	1xA4
Lokalita : ČERVENÁ VODA			Dátum :	10/2017
Stavba : Červená Voda - Zlepšenie podmienok na trávenie voľného času a kultúry			Účel :	PS
Objekt: SO 03 Úprava plôch			Čís.zákazky :	1617 50
Obsah :			Čís.kópie :	
Schodisko 1			Archívne čís. :	
			Mierka :	Čís.výkr. :
			1:25	10